CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
1.			**Rua Plácido Mascarello**					**-**	**972.702,83**	
1.1.			**Serviços Iniciais**					**-**	**3.130,22**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	466,76	BDI 1	558,38	1.608,13	RA
1.1.2.	Composição	amauc026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.818,70	0,45	BDI 1	0,54	1.522,09	RA
1.2.			**Fresagem e Demolição**					**-**	**13.838,61**	
1.2.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,56	230,11	BDI 1	275,28	3.182,24	RA
1.2.2.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	28,00	228,32	BDI 1	273,14	7.647,92	RA
1.2.3.	Composição	amauc031	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	1,00	179,96	BDI 1	215,29	215,29	RA
1.2.4.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	305,18	7,47	BDI 1	8,94	2.728,31	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,72	2,62	BDI 1	3,13	64,85	RA
1.3.			**Drenagem**					**-**	**275.972,19**	
1.3.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	184,80	17,90	BDI 1	21,41	3.956,56	RA
1.3.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	140,00	90,72	BDI 1	108,53	15.194,20	RA
1.3.3.	Composição	amauc013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	12,32	125,10	BDI 1	149,66	1.843,82	RA
1.3.4.	Composição	amauc039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	167,22	131,27	BDI 1	157,04	26.260,22	RA
1.3.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.937,35	2,27	BDI 1	2,72	13.429,59	RA
1.3.6.	Composição	AMAUC040	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=400mm	UN	10,00	1.877,62	BDI 1	2.246,20	22.462,00	RA
1.3.7.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	24,30	17,90	BDI 1	21,41	520,26	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
1.3.8.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	217,00	308,50	BDI 1	369,06	80.086,02	RA
1.3.9.	Composição	AMAUC013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	24,30	125,10	BDI 1	149,66	3.636,74	RA
1.3.10.	Composição	AMAUC039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	303,24	131,27	BDI 1	157,04	47.620,80	RA
1.3.11.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.007,35	2,27	BDI 1	2,72	24.499,99	RA
1.3.12.	Composição	AMAUC041	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm	UN	13,00	2.152,27	BDI 1	2.574,76	33.471,88	RA
1.3.13.	Composição	amauc043	Caixa de Ligação	UN	1,00	1.566,00	BDI 1	1.873,41	1.873,41	RA
1.3.14.	Composição	amauc007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	2,00	466,73	BDI 1	558,35	1.116,70	RA
1.4.			**Reperfilagem 3cm**					**-**	**222.044,70**	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.818,70	2,22	BDI 1	2,66	7.497,74	RA
1.4.2.	SICRO	4011352 01/25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2.818,70	0,42	BDI 1	0,50	1.409,36	RA
1.4.3.	Cotação	0004	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	3,38	3.317,88	BDI 2	3.815,56	12.896,60	RA
1.4.4.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	3,38	292,11	BDI 1	349,45	1.181,14	RA
1.4.5.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.818,70	0,29	BDI 1	0,35	986,54	RA
1.4.6.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,41	3.339,80	BDI 2	3.840,77	5.415,49	RA
1.4.7.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,41	292,11	BDI 1	349,45	492,73	RA
1.4.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,56	1.793,18	BDI 1	2.145,18	181.396,42	RA
1.4.9.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.884,52	1,53	BDI 1	1,83	10.768,68	RA
1.5.			**Capa Asfáltica de 5cm**					**-**	**326.953,47**	
1.5.1.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.818,70	0,29	BDI 2	0,33	930,18	RA
1.5.2.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,42	3.339,80	BDI 2	3.840,77	5.453,90	RA
1.5.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,42	292,11	BDI 1	349,45	496,22	RA
1.5.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,94	1.793,18	BDI 1	2.145,18	302.341,66	RA
1.5.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.689,35	1,53	BDI 1	1,83	17.731,51	RA
1.6.			**Meio - Fio**					**-**	**31.615,86**	
1.6.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	650,76	38,53	BDI 1	46,09	29.993,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
1.6.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	31,02	43,72	BDI 1	52,30	1.622,34	RA
1.7.			**Passeio de Concreto**					**-**	**72.681,88**	
1.7.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	748,88	0,81	BDI 1	0,97	726,42	RA
1.7.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	37,44	239,09	BDI 1	286,02	10.708,58	RA
1.7.3.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	38,03	809,09	BDI 1	967,91	36.809,62	RA
1.7.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE DA BRITA DO LASTRO	M3XKM	1.029,60	2,27	BDI 1	2,72	2.800,52	RA
1.7.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	30,94	139,84	BDI 1	167,29	5.175,95	RA
1.7.6.	Composição	AMAUC037	ENTRADA DE GARAGEM 10CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa	M2	115,03	119,62	BDI 1	143,10	16.460,79	RA
1.8.			**Sinalização**					**-**	**26.465,90**	
1.8.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	428,32	6,29	BDI 1	7,52	3.220,96	RA
1.8.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	288,44	6,29	BDI 1	7,52	2.169,06	RA
1.8.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	106,25	53,76	BDI 1	64,31	6.832,94	RA
1.8.4.	Composição	amauc022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	9,00	414,55	BDI 1	495,93	4.463,37	RA
1.8.5.	Composição	amauc023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	16,00	409,70	BDI 1	490,12	7.841,92	RA
1.8.6.	Composição	amauc019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO	UN	5,00	323,94	BDI 1	387,53	1.937,65	RA
2.			**Rua Alberto De Carli**					**-**	**957.388,65**	
2.1.			**Serviços Iniciais**					**-**	**1.415,69**	
2.1.1.	Composição	amauc026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.621,65	0,45	BDI 1	0,54	1.415,69	RA
2.2.			**Retirada e Demolição**					**-**	**8.910,03**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
2.2.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,20	230,11	BDI 1	275,28	605,62	RA
2.2.2.	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	9,00	228,32	BDI 1	273,14	2.458,26	RA
2.2.3.	Composição	amauc031	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	14,00	179,96	BDI 1	215,29	3.014,06	RA
2.2.4.	SICRO	1600404 01/25	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS	M	188,27	10,48	BDI 1	12,54	2.360,91	RA
2.2.5.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,25	25,32	BDI 1	30,29	461,92	RA
2.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,96	2,62	BDI 1	3,13	9,26	RA
2.3.			**Terraplenagem**					**-**	**7.876,46**	
2.3.1.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1,00	190,34	BDI 1	227,70	227,70	RA
2.3.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,25	25,32	BDI 1	30,29	461,92	RA
2.3.3.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	329,56	10,17	BDI 1	12,17	4.010,74	RA
2.3.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	141,45	13,00	BDI 1	15,55	2.199,55	RA
2.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE BOTA FORA	M3XKM	200,11	2,62	BDI 1	3,13	626,35	RA
2.3.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	200,11	1,46	BDI 1	1,75	350,20	RA
2.4.			**Drenagem**					**-**	**287.968,68**	
2.4.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	110,88	17,90	BDI 1	21,41	2.373,94	RA
2.4.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	84,00	90,72	BDI 1	108,53	9.116,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
2.4.3.	Composição	amauc013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	7,39	125,10	BDI 1	149,66	1.105,99	RA
2.4.4.	Composição	amauc039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	100,33	131,27	BDI 1	157,04	15.755,83	RA
2.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.962,30	2,27	BDI 1	2,72	8.057,46	RA
2.4.6.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	421,68	17,90	BDI 1	21,41	9.028,16	RA
2.4.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	251,00	308,50	BDI 1	369,06	92.634,06	RA
2.4.8.	Composição	amauc013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	28,11	125,10	BDI 1	149,66	4.206,94	RA
2.4.9.	Composição	amauc039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	350,75	131,27	BDI 1	157,04	55.081,78	RA
2.4.10.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.418,65	2,27	BDI 1	2,72	28.338,73	RA
2.4.11.	SINAPI	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	5,52	11,87	BDI 1	14,20	78,38	RA
2.4.12.	SINAPI	92829	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,00	871,65	BDI 1	1.042,75	3.128,25	RA
2.4.13.	Composição	amauc013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	0,55	125,10	BDI 1	149,66	82,31	RA
2.4.14.	Composição	amauc039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	2,13	131,27	BDI 1	157,04	334,49	RA
2.4.15.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	73,70	2,27	BDI 1	2,72	200,46	RA
2.4.16.	SINAPI	102741	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	8.593,86	BDI 1	10.280,83	10.280,83	RA
2.4.17.	Composição	amauc041	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=600mm	UN	15,00	2.152,27	BDI 1	2.574,76	38.621,40	RA
2.4.18.	Composição	amauc040	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=400mm	UN	4,00	1.877,62	BDI 1	2.246,20	8.984,80	RA
2.4.19.	Composição	amauc007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	1,00	466,73	BDI 1	558,35	558,35	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
2.5.			**SUB-BASE e BASE**					**-**	**241.371,38**	
2.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.621,65	2,20	BDI 1	2,63	6.894,94	RA
2.5.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	386,10	175,51	BDI 1	209,96	81.065,56	RA
2.5.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.359,05	1,53	BDI 1	1,83	42.747,06	RA
2.5.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	324,98	192,10	BDI 1	229,81	74.683,66	RA
2.5.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.661,29	1,53	BDI 1	1,83	35.980,16	RA
2.6.			**Reperfilagem 3cm**					**-**	**9.673,32**	
2.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	122,46	2,22	BDI 1	2,66	325,74	RA
2.6.2.	SICRO	4011352 01/25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	122,46	0,42	BDI 1	0,50	61,24	RA
2.6.3.	Cotação	0004	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	0,15	3.317,88	BDI 1	3.969,18	595,37	RA
2.6.4.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	0,15	292,11	BDI 1	349,45	52,42	RA
2.6.5.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	122,46	0,29	BDI 1	0,35	42,86	RA
2.6.6.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	0,06	3.339,80	BDI 1	3.995,40	239,72	RA
2.6.7.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	0,06	292,11	BDI 1	349,45	20,96	RA
2.6.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,67	1.793,18	BDI 1	2.145,18	7.872,81	RA
2.6.9.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	252,57	1,53	BDI 1	1,83	462,20	RA
2.7.			**Capa Asfáltica de 5cm**					**-**	**290.854,57**	
2.7.1.	SICRO	4011352 01/25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2.394,03	0,42	BDI 1	0,50	1.197,02	RA
2.7.2.	Cotação	0004	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	2,87	3.317,88	BDI 2	3.815,56	10.950,66	RA
2.7.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	2,87	292,11	BDI 1	349,45	1.002,92	RA
2.7.4.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.394,03	0,29	BDI 1	0,35	837,91	RA
2.7.5.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,20	3.339,80	BDI 2	3.840,77	4.608,92	RA
2.7.6.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,20	292,11	BDI 1	349,45	419,34	RA
2.7.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,70	1.793,18	BDI 1	2.145,18	256.778,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
2.7.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.229,38	1,53	BDI 1	1,83	15.059,76	RA
2.8.			**Meio - Fio**					**-**	**25.184,98**	
2.8.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	519,56	38,53	BDI 1	46,09	23.946,52	RA
2.8.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	23,68	43,72	BDI 1	52,30	1.238,46	RA
2.9.			**Passeio de Concreto**					**-**	**63.829,41**	
2.9.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	732,31	0,81	BDI 1	0,97	710,35	RA
2.9.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	36,62	239,09	BDI 1	286,02	10.474,06	RA
2.9.3.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	36,62	809,09	BDI 1	967,91	35.444,86	RA
2.9.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.007,05	2,27	BDI 1	2,72	2.739,17	RA
2.9.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	19,67	139,84	BDI 1	167,29	3.290,59	RA
2.9.6.	Composição	amauc037	ENTRADA DE GARAGEM 10CM , CONCRETO ARMADO, FCK=25 Mpa	M2	78,06	119,62	BDI 1	143,10	11.170,38	RA
2.10.			**Sinalização**					**-**	**20.304,13**	
2.10.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	329,86	6,29	BDI 1	7,52	2.480,54	RA
2.10.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	395,40	6,29	BDI 1	7,52	2.973,40	RA
2.10.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	59,51	53,76	BDI 1	64,31	3.827,09	RA
2.10.4.	Composição	amauc022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	10,00	414,55	BDI 1	495,93	4.959,30	RA
2.10.5.	Composição	amauc023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	10,00	409,70	BDI 1	490,12	4.901,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Jaborá	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli	jaborá/Sc	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Ruas Plácido Mascarello e Alberto De Carli									**1.930.091,48**	
2.10.6.	Composição	amauc019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO	UN	3,00	323,94	BDI 1	387,53	1.162,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida;

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
Data: 20/06/2025 09:09:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

jaborá/Sc
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: José Guttemberg Rezende De Jesus
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: 0