OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO NO ACESSO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.

PROPRIETÁRIO	**MUNICIPIO DE JABORÁ-SC**	**CNPJ**	**82.939.463/0001-88**	**BDI 23,19%**
ENDEREÇO	CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, ACESSO PÚBLICO.			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**	**CNPJ**	**47.193.250/0004-59**	
REFERÊNCIAS:	SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA	DATA	27 de Outubro de 2025	

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$	BDI 23,19%	CIUSTO UNITARIO COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 9.057,03**
1.1	DEINFRA	43222	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM, SEM FORRO	M2	9,00	R$ 406,36	23,19%	R$ 500,59	R$ 4.505,35
1.2	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M	M2	2,88	R$ 463,66	23,19%	R$ 571,18	R$ 1.645,01
1.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES AF03/2024	M	26,00	R$ 90,75	23,19%	R$ 111,79	R$ 2.906,67
2			**FUNDAÇÃO**						**R$ 43.777,05**
2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	11,25	R$ 10,22	23,19%	R$ 12,59	R$ 141,64
2.2	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	65,00	R$ 16,90	23,19%	R$ 20,82	R$ 1.353,24
2.3	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	82,00	R$ 15,27	23,19%	R$ 18,81	R$ 1.542,51
2.4	SINAPI	104191	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	96,00	R$ 12,22	23,19%	R$ 15,05	R$ 1.445,17
2.5	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	687,00	R$ 9,97	23,19%	R$ 12,28	R$ 8.437,76
2.6	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	481,12	R$ 10,34	23,19%	R$ 12,74	R$ 6.128,43
2.7	SINAPI	99617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	7,50	R$ 22,67	23,19%	R$ 27,93	R$ 209,45
2.8	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	22,50	R$ 884,59	23,19%	R$ 1.089,73	R$ 24.518,84
3			**SUPRAESTRUTURA**						**R$ 33.490,99**
3.1	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M²	15,52	R$ 221,99	23,19%	R$ 273,47	R$ 4.244,25
3.2	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	71,40	R$ 112,54	23,19%	R$ 138,64	R$ 9.898,76
3.3	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	1,00	R$ 142,63	23,19%	R$ 175,71	R$ 175,71
3.4	SINAPI	#VALOR!	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,00	R$ 13,98	23,19%	R$ 17,22	R$ 3.444,39
3.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	275,00	R$ 10,34	23,19%	R$ 12,74	R$ 3.502,91
3.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	13,00	R$ 763,36	23,19%	R$ 940,38	R$ 12.224,98
4			**ESTRUTURA METALICA**				**23,19%**		**R$ 10.224,77**
4.1	MERCADO	-	ESTRUTURA METALICA ENTRE PILARES, EM AÇO CARBONO COM PERFIL U 100X40X2,65, DIMENSÃO 1000X500X995MM, FABRICAÇÃO E MONTAGEM	UNID	1,00	R$ 8.300,00	23,19%	R$ 10.224,77	R$ 10.224,77
5			**ALVENARIA**						**R$ 12.341,86**
5.1	MERCADO	-	REVESTIMENTO PLAQUETA TIJOLO MACIÇO 5X19X1,2MM, NA COR NATURAL	M²	39,43	R$ 140,17	23,19%	R$ 172,68	R$ 6.808,59
5.2	SINAPI INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC3	KG	195,00	R$ 1,30	23,19%	R$ 1,60	R$ 312,29
5.3	SINAPI INSUMO	4750	MAO DE OBRA PEDREIRO ASSENTAR REVESTIMENTO	H	21,68	R$ 27,43	23,19%	R$ 33,79	R$ 732,59
5.4	SINAPI INSUMO	6127	MAO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REVESTIMENTO	H	21,68	R$ 19,75	23,19%	R$ 24,33	R$ 527,47
5.5	MERCADO	-	PINTURA RESINA BASE D'ÁGUA PARA REVESTIMENTO E CONCRETO APARENTE, 3 DEMÃOS	L	25,20	R$ 32,08	23,19%	R$ 39,52	R$ 995,89
5.6	SINAPI INSUMO	88310	MÃO DE OBRA PINTOR - PINTURA DO PÓRTICO COM RESINA	H	12,00	R$ 27,01	23,19%	R$ 33,27	R$ 399,28
5.7	SINAPI	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M³	0,60	R$ 1.561,17	23,19%	R$ 1.923,21	R$ 1.153,92
5.8	SINAPI	102474	CONCRETO PARA BASE PILARES - DETALHES / FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,72	R$ 666,31	23,19%	R$ 820,83	R$ 1.411,82

6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 3.987,86**
6.1	MERCADO	-	REFLETOR LED 100W, A PROVA D'ÁGUA, COM LUZ QUENTE DE 3500 A 4000K, EMBUTIDOS EM CONCRETO, DIMENSÕES MINIMAS 27X7,8CM	Uni.	11,00	R$ 69,12	23,19%	R$ 85,15	R$ 936,64
6.2	SINAPI INSUMO	88264	HORA ELETRICISTA PARA LIGAR LUMINARIAS	H	10,00	R$ 41,55	23,19%	R$ 51,19	R$ 511,85
6.3	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Uni.	1,00	R$ 33,52	23,19%	R$ 41,29	R$ 41,29
6.4	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,60	R$ 14,17	23,19%	R$ 17,46	R$ 708,71
6.5	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	1,00	R$ 103,87	23,19%	R$ 127,96	R$ 127,96
6.6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	2,00	R$ 56,08	23,19%	R$ 69,08	R$ 138,17
6.7	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	1,00	R$ 63,89	23,19%	R$ 78,71	R$ 78,71
6.8	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R$ 3,40	23,19%	R$ 4,19	R$ 335,08
6.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	R$ 4,89	23,19%	R$ 6,02	R$ 722,88
6.10	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 10,46	23,19%	R$ 12,89	R$ 386,57
7			**FECHAMENTO PORTICO ACM**						**R$ 114.073,94**
7.1	MERCADO	-	FECHAMENTO DO PORTICO COM ACM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, BEM COMO LETREIROS RETROILUMINADOS, ESTATUA, E MASTROS PARA BANDEIRAS, COM BANDEIRAS ADESIVADAS EM ACM	Uni.	1,00	R$ 92.600,00	23,19%	R$ 114.073,94	R$ 114.073,94

VALOR TOTAL COM BDI	**R$ 226.953,50**

MATHEUS GREZEL:07368773988

Assinado de forma digital por MATHEUS GREZEL:07368773988
Dados: 2025.10.31 07:50:13 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL, MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1, MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 47.193.250/0001-59