**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO NO ACESSO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÁRIO** | **MUNICIPIO DE JABORÁ-SC** | **CNPJ** | **82.939.463/0001-88** | **BDI 23,19%** |
| ENDEREÇO | PORTICO RODOVIA SC 355, ACESSO AO MUNICIPIO DE JABORÁ- PROXIMO CENTRO DE EVENTOS | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO** | **ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** | **CNPJ** | **47.193.250/0004-59** | |
| REFERÊNCIAS: | SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA | DATA | 27 de Outubro de 2025 | |

| Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$ | BDI 23,19% | CIUSTO UNITARIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **R$ 9.057,03** |
| 1.1 | DEINFRA | 43222 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM, SEM FORRO | M2 | 9,00 | R$ 406,36 | 23,19% | R$ 500,59 | R$ 4.505,35 |
| 1.2 | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M | M2 | 2,88 | R$ 463,66 | 23,19% | R$ 571,18 | R$ 1.645,01 |
| 1.3 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES AF03/2024 | M | 26,00 | R$ 90,75 | 23,19% | R$ 111,79 | R$ 2.906,67 |
| **2** | | | **FUNDAÇÃO** | | | | | | **R$ 71.384,45** |
| 2.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 21,00 | R$ 10,22 | 23,19% | R$ 12,59 | R$ 264,39 |
| | SINAPI | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 8,00 | R$ 502,91 | 23,19% | R$ 619,53 | R$ 4.956,28 |
| | SINAPI | 100654 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 2,00 | R$ 662,27 | 23,19% | R$ 815,85 | R$ 1.631,70 |
| 2.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 135,60 | R$ 16,90 | 23,19% | R$ 20,82 | R$ 2.823,07 |
| 2.5 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 2147,66 | R$ 9,97 | 23,19% | R$ 12,28 | R$ 26.377,65 |
| 2.7 | SINAPI | 99617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M² | 21,00 | R$ 22,67 | 23,19% | R$ 27,93 | R$ 586,47 |
| | | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 9,50 | R$ 221,99 | 23,19% | R$ 273,47 | R$ 2.597,96 |
| 2.8 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 29,50 | R$ 884,59 | 23,19% | R$ 1.089,73 | R$ 32.146,93 |
| **3** | | | **SUPRAESTRUTURA** | | | | | | **R$ 54.556,70** |
| 3.1 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 45,02 | R$ 221,99 | 23,19% | R$ 273,47 | R$ 12.311,60 |
| 3.3 | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 5,55 | R$ 142,63 | 23,19% | R$ 175,71 | R$ 975,17 |
| 3.4 | SINAPI | #ERROR! | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 440,79 | R$ 13,98 | 23,19% | R$ 17,22 | R$ 7.591,27 |
| | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 142,20 | R$ 10,34 | 23,19% | R$ 12,74 | R$ 1.811,32 |
| | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370,00 | R$ 8,60 | 23,19% | R$ 10,59 | R$ 3.919,91 |
| 3.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 562,50 | R$ 8,25 | 23,19% | R$ 10,16 | R$ 5.716,79 |
| 3.6 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 23,64 | R$ 763,36 | 23,19% | R$ 940,38 | R$ 22.230,66 |
| **4** | | | **ESTRUTURA METALICA** | | | | **23,19%** | | **R$ 94.856,30** |
| 4.1 | MERCADO | - | ESTRUTURA METALICA ENTRE PILARES, EM AÇO CARBONO COM PERFIL U 100X40X2,65, DIMENSÃO 1000X500X995MM, FABRICAÇÃO E MONTAGEM | UNID | 1,00 | R$ 77.000,00 | 23,19% | R$ 94.856,30 | R$ 94.856,30 |
| **5** | | | **ALVENARIA** | | | | | | **R$ 11.668,52** |
| 5.1 | MERCADO | - | REVESTIMENTO PLAQUETA TIJOLO MACIÇO 5X19X1,2MM, NA COR NATURAL | M² | 25,92 | R$ 140,17 | 23,19% | R$ 172,68 | R$ 4.475,75 |
| 5.2 | SINAPI INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC3 | KG | 130,00 | R$ 1,30 | 23,19% | R$ 1,60 | R$ 208,19 |
| 5.3 | SINAPI INSUMO | 4750 | MAO DE OBRA PEDREIRO ASSENTAR REVESTIMENTO | H | 14,20 | R$ 27,43 | 23,19% | R$ 33,79 | R$ 479,83 |
| 5.4 | SINAPI INSUMO | 6127 | MAO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REVESTIMENTO | H | 14,20 | R$ 19,75 | 23,19% | R$ 24,33 | R$ 345,49 |
| 5.5 | MERCADO | - | PINTURA RESINA BASE D'ÁGUA PARA REVESTIMENTO E CONCRETO APARENTE, 3 DEMÃOS | L | 32,40 | R$ 32,08 | 23,19% | R$ 39,52 | R$ 1.280,43 |
| 5.6 | SINAPI INSUMO | | MÃO DE OBRA PINTOR - PINTURA DO PÓRTICO COM RESINA | H | 15,36 | R$ 27,01 | 23,19% | R$ 33,27 | R$ 511,08 |
| | SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 25,92 | R$ 101,42 | 23,19% | R$ 124,94 | R$ 3.238,43 |
| | | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M² | 0,15 | R$ 4.308,52 | 23,19% | R$ 5.307,67 | R$ 796,15 |
| 5.8 | SINAPI | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M² | 0,40 | R$ 676,14 | 23,19% | R$ 832,94 | R$ 333,17 |
| **6** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | **R$ 8.425,72** |
| 6.1 | MERCADO | - | REFLETOR LED 100W, A PROVA D'ÁGUA, COM LUZ QUENTE DE 3500 A 4000K, EMBUTIDOS EM CONCRETO, DIMENSÕES MINIMAS 27X7,8CM | Uni. | 36,00 | R$ 69,12 | 23,19% | R$ 85,15 | R$ 3.065,36 |
| 6.2 | SINAPI INSUMO | 88264 | HORA ELETRICISTA PARA LIGAR LUMINARIAS | H | 20,00 | R$ 41,55 | 23,19% | R$ 51,19 | R$ 1.023,71 |
| 6.3 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Uni. | 1,00 | R$ 33,52 | 23,19% | R$ 41,29 | R$ 41,29 |
| 6.4 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75,00 | R$ 14,17 | 23,19% | R$ 17,46 | R$ 1.309,20 |

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO NO ACESSO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE JABORÁ-SC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÁRIO** | **MUNICIPIO DE JABORÁ-SC** | **CNPJ** | **82.939.463/0001-88** | **BDI 23,19%** |
| ENDEREÇO | PORTICO RODOVIA SC 355, ACESSO AO MUNICIPIO DE JABORÁ- PROXIMO CENTRO DE EVENTOS | | | |
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO** | **ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** | **CNPJ** | **47.193.250/0004-59** | |
| REFERÊNCIAS: | SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA | DATA | 27 de Outubro de 2025 | |

| Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$ | BDI 23,19% | CIUSTO UNITARIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 1,00 | R$ 103,87 | 23,19% | R$ 127,96 | R$ 127,96 |
| 6.6 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 2,00 | R$ 56,08 | 23,19% | R$ 69,08 | R$ 138,17 |
| 6.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Uni. | 1,00 | R$ 63,89 | 23,19% | R$ 78,71 | R$ 78,71 |
| 6.8 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 144,00 | R$ 3,40 | 23,19% | R$ 4,19 | R$ 603,14 |
| 6.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210,00 | R$ 4,89 | 23,19% | R$ 6,02 | R$ 1.265,04 |
| 6.10 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60,00 | R$ 10,46 | 23,19% | R$ 12,89 | R$ 773,14 |
| **7** | | | **FECHAMENTO PORTICO ACM** | | | | | | **R$ 179.857,40** |
| 7.1 | MERCADO | | FECHAMENTO DO PORTICO COM ACM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, BEM COMO LETREIROS RETROILUMINADOS, ESTATUA, E MASTROS PARA BANDEIRAS, COM BANDEIRAS ADESIVADAS EM ACM | Uni. | 1,00 | R$ 146.000,00 | 23,19% | R$ 179.857,40 | R$ 179.857,40 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL COM BDI** | **R$ 429.806,12** |

MATHEUS GREZEL:07368773988

Assinado de forma digital por MATHEUS GREZEL:07368773988
Dados: 2025.10.31 08:06:50 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL, MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1, MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 47.193.250/0001-59