OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO ACESSO A CIDADE DE JABORÁ-SC, PELA COMUNIDADE DE LINHA JABORAZINHO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.

PROPRIETÁRIO	**MUNICIPIO DE JABORÁ-SC**	**CNPJ**	**82.939.463/0001-88**		**BDI 23,19%**
ENDEREÇO	ACESSO A CIDADE DE JABORÁ-SC, PELA COMUNIDADE DE LINHA JABORAZINHO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**	**CNPJ**	**47.193.250/0004-59**		
REFERÊNCIAS:	SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA	DATA	27 de Outubro de 2025		

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$	BDI 23,19%	CIUSTO UNITARIO COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 9.057,03**
1.1	DEINFRA	43222	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 12MM, SEM FORRO	M2	9,00	R$ 406,36	23,19%	R$ 500,59	R$ 4.505,35
1.2	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M	M2	2,88	R$ 463,66	23,19%	R$ 571,18	R$ 1.645,01
1.3	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES AF03/2024	M	26,00	R$ 90,75	23,19%	R$ 111,79	R$ 2.906,67
2			**FUNDAÇÃO**						**R$ 86.701,51**
2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	21,00	R$ 10,22	23,19%	R$ 12,59	R$ 264,39
	SINAPI	100653	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	26,60	R$ 502,91	23,19%	R$ 619,53	R$ 16.479,63
	SINAPI	100654	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	6,65	R$ 662,27	23,19%	R$ 815,85	R$ 5.425,41
2.2	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	135,60	R$ 16,90	23,19%	R$ 20,82	R$ 2.823,07
2.5	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	2147,66	R$ 9,97	23,19%	R$ 12,28	R$ 26.377,65
2.7	SINAPI	99617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	21,00	R$ 22,67	23,19%	R$ 27,93	R$ 586,47
		92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M²	9,50	R$ 221,99	23,19%	R$ 273,47	R$ 2.597,96
2.8	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	29,50	R$ 884,59	23,19%	R$ 1.089,73	R$ 32.146,93
3			**SUPRAESTRUTURA**						**R$ 54.556,70**
3.1	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M²	45,02	R$ 221,99	23,19%	R$ 273,47	R$ 12.311,60
3.3	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	5,55	R$ 142,63	23,19%	R$ 175,71	R$ 975,17
3.4	SINAPI	#ERROR!	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	440,79	R$ 13,98	23,19%	R$ 17,22	R$ 7.591,27
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,20	R$ 10,34	23,19%	R$ 12,74	R$ 1.811,32
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370,00	R$ 8,60	23,19%	R$ 10,59	R$ 3.919,91
3.5	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	562,50	R$ 8,25	23,19%	R$ 10,16	R$ 5.716,79
3.6	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	23,64	R$ 763,36	23,19%	R$ 940,38	R$ 22.230,66
4			**ESTRUTURA METALICA**				**23,19%**		**R$ 94.856,30**
4.1	MERCADO	-	ESTRUTURA METALICA ENTRE PILARES, EM AÇO CARBONO COM PERFIL U 100X40X2,65, DIMENSÃO 1000X500X995MM, FABRICAÇÃO E MONTAGEM	UNID	1,00	R$ 77.000,00	23,19%	R$ 94.856,30	R$ 94.856,30
5			**ALVENARIA**						**R$ 11.668,52**
5.1	MERCADO	-	REVESTIMENTO PLAQUETA TIJOLO MACIÇO 5X19X1,2MM, NA COR NATURAL	M²	25,92	R$ 140,17	23,19%	R$ 172,68	R$ 4.475,75
5.2	SINAPI INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC3	KG	130,00	R$ 1,30	23,19%	R$ 1,60	R$ 208,19
5.3	SINAPI INSUMO	4750	MAO DE OBRA PEDREIRO ASSENTAR REVESTIMENTO	H	14,20	R$ 27,43	23,19%	R$ 33,79	R$ 479,83
5.4	SINAPI INSUMO	6127	MAO DE OBRA AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REVESTIMENTO	H	14,20	R$ 19,75	23,19%	R$ 24,33	R$ 345,49
5.5	MERCADO	-	PINTURA RESINA BASE D'ÁGUA PARA REVESTIMENTO E CONCRETO APARENTE, 3 DEMÃOS	L	32,40	R$ 32,08	23,19%	R$ 39,52	R$ 1.280,43
5.6	SINAPI INSUMO		MÃO DE OBRA PINTOR - PINTURA DO PÓRTICO COM RESINA	H	15,36	R$ 27,01	23,19%	R$ 33,27	R$ 511,08
	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	25,92	R$ 101,42	23,19%	R$ 124,94	R$ 3.238,43
		87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M²	0,15	R$ 4.308,52	23,19%	R$ 5.307,67	R$ 796,15
5.8	SINAPI	87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M²	0,40	R$ 676,14	23,19%	R$ 832,94	R$ 333,17
6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 8.425,72**
6.1	MERCADO	-	REFLETOR LED 100W, A PROVA D'ÁGUA, COM LUZ QUENTE DE 3500 A 4000K, EMBUTIDOS EM CONCRETO, DIMENSÕES MINIMAS 27X7,8CM	Uni.	36,00	R$ 69,12	23,19%	R$ 85,15	R$ 3.065,36
6.2	SINAPI INSUMO	88264	HORA ELETRICISTA PARA LIGAR LUMINARIAS	H	20,00	R$ 41,55	23,19%	R$ 51,19	R$ 1.023,71

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL, LOCALIZADO ACESSO A CIDADE DE JABORÁ-SC, PELA COMUNIDADE DE LINHA JABORAZINHO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITÍVO E PROJETOS.

PROPRIETÁRIO	**MUNICIPIO DE JABORÁ-SC**	**CNPJ**	**82.939.463/0001-88**	**BDI 23,19%**
ENDEREÇO	ACESSO A CIDADE DE JABORÁ-SC, PELA COMUNIDADE DE LINHA JABORAZINHO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**ENG. CIVIL MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1 - MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**	**CNPJ**	**47.193.250/0004-59**	
REFERÊNCIAS:	SINAPI 09/2025/ MERCADO LOCAL/ DEINFRA	DATA	27 de Outubro de 2025	

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	CIUSTO UNITARIO SEM BDI R$	BDI 23,19%	CIUSTO UNITARIO COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6.3	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	Uni.	1,00	R$ 33,52	23,19%	R$ 41,29	R$ 41,29
6.4	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	R$ 14,17	23,19%	R$ 17,46	R$ 1.309,20
6.5	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	1,00	R$ 103,87	23,19%	R$ 127,96	R$ 127,96
6.6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	2,00	R$ 56,08	23,19%	R$ 69,08	R$ 138,17
6.7	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Uni.	1,00	R$ 63,89	23,19%	R$ 78,71	R$ 78,71
6.8	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	144,00	R$ 3,40	23,19%	R$ 4,19	R$ 603,14
6.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	R$ 4,89	23,19%	R$ 6,02	R$ 1.265,04
6.10	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R$ 10,46	23,19%	R$ 12,89	R$ 773,14
7			**FECHAMENTO PORTICO ACM**						**R$ 179.857,40**
7.1	MERCADO		FECHAMENTO DO PORTICO COM ACM, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, BEM COMO LETREIROS RETROILUMINADOS, ESTATUA, E MASTROS PARA BANDEIRAS, COM BANDEIRAS ADESIVADAS EM ACM	Uni.	1,00	R$ 146.000,00	23,19%	R$ 179.857,40	R$ 179.857,40

VALOR TOTAL COM BDI	**R$ 445.123,17**

MATHEUS GREZEL:07368773988 Assinado de forma digital por MATHEUS GREZEL:07368773988
Dados: 2025.10.31 08:09:41 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL, MATHEUS GREZEL CREA/SC 158844-1, MG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 47.193.250/0001-59