CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	JABORÁ / SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
RUA FREI ALBINO SCHARDONG									**1.103.607,70**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO RUA FREI ALBINO SCHARDONG**					**-**	**1.103.607,70**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.123,12**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	466,76	BDI 1	558,38	1.608,13	RA
1.1.2.	Composição	AMAUC026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.657,39	0,45	BDI 1	0,54	2.514,99	RA
1.2.			**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**					**-**	**12.158,87**	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	44,92	114,59	BDI 1	137,08	6.157,63	RA
1.2.2.	Composição	AMAUC031	REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	14,00	179,96	BDI 1	215,29	3.014,06	RA
1.2.3.	SICRO	1600404 01/25	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS	M	227,00	10,48	BDI 1	12,54	2.846,58	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,92	2,62	BDI 1	3,13	140,60	RA
1.3.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**2.493,44**	
1.3.1.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	1,00	190,34	BDI 1	227,70	227,70	RA
1.3.2.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	94,87	10,17	BDI 1	12,17	1.154,57	RA
1.3.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	60,75	13,00	BDI 1	15,55	944,66	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE BOTA FORA	M3XKM	34,12	2,62	BDI 1	3,13	106,80	RA
1.3.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	34,12	1,46	BDI 1	1,75	59,71	RA
1.4.			**DRENAGEM**					**-**	**200.030,96**	
1.4.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	445,74	17,90	BDI 1	21,41	9.543,29	RA
1.4.2.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	391,00	72,20	BDI 1	86,37	33.770,67	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	JABORÁ / SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA FREI ALBINO SCHARDONG									**1.103.607,70**	
1.4.3.	Composição	AMAUC013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	29,72	125,10	BDI 1	149,66	4.447,90	RA
1.4.4.	Composição	AMAUC039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	418,12	131,27	BDI 1	157,04	65.661,56	RA
1.4.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.307,85	1,30	BDI 1	1,56	41.040,25	RA
1.4.6.	Composição	AMAUC045	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=300mm	UN	18,00	1.877,62	BDI 1	2.246,20	40.431,60	RA
1.4.7.	Composição	AMAUC007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	7,00	466,73	BDI 1	558,35	3.908,45	RA
1.4.8.	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	1.025,86	BDI 1	1.227,24	1.227,24	RA
1.5.			**SUB-BASE e BASE**					**-**	**121.111,38**	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.334,91	2,20	BDI 1	2,63	3.510,81	RA
1.5.2.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	196,84	175,51	BDI 1	209,96	41.328,53	RA
1.5.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.385,08	1,30	BDI 1	1,56	19.320,72	RA
1.5.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	165,10	192,10	BDI 1	229,81	37.941,63	RA
1.5.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.387,81	1,53	BDI 1	1,83	19.009,69	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ SOBRE TRECHO COM BASE**					**-**	**148.048,58**	
1.6.1.	SICRO	4011352 01/25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	1.211,06	0,42	BDI 1	0,50	605,54	RA
1.6.2.	Cotação	0004	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	1,45	3.621,28	BDI 2	4.164,47	6.038,48	RA
1.6.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,45	296,13	BDI 1	354,26	513,68	RA
1.6.4.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.211,06	0,29	BDI 1	0,35	423,88	RA
1.6.5.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	0,61	3.339,80	BDI 1	3.995,40	2.437,19	RA
1.6.6.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	0,61	296,13	BDI 1	354,26	216,10	RA
1.6.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,55	1.793,18	BDI 1	2.145,18	129.890,65	RA
1.6.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.329,54	1,53	BDI 1	1,83	7.923,06	RA
1.7.			**REPERFILAGEM 3CM**					**-**	**238.526,71**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	JABORÁ / SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA FREI ALBINO SCHARDONG									**1.103.607,70**	
1.7.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.007,52	2,22	BDI 1	2,66	8.000,00	RA
1.7.2.	SICRO	4011352 01/25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	3.007,52	0,42	BDI 1	0,50	1.503,76	RA
1.7.3.	Cotação	0004	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	3,61	3.621,28	BDI 2	4.164,47	15.033,74	RA
1.7.4.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	3,61	296,13	BDI 1	354,26	1.278,88	RA
1.7.5.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.007,52	0,29	BDI 1	0,35	1.052,63	RA
1.7.6.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,50	3.339,80	BDI 2	3.840,77	5.761,16	RA
1.7.7.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,50	296,13	BDI 1	354,26	531,39	RA
1.7.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,23	1.793,18	BDI 1	2.145,18	193.559,59	RA
1.7.9.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.451,13	1,53	BDI 1	1,83	11.805,56	RA
1.8.			**CAPA ASFÁLTICA SOBRE A REPERFILAGEM DE 5 CM**					**-**	**351.293,97**	
1.8.1.	SICRO	4011353 01/25	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.007,52	0,29	BDI 1	0,35	1.052,64	RA
1.8.2.	Cotação	0003	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	1,51	3.339,80	BDI 2	3.840,77	5.799,56	RA
1.8.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	1,51	296,13	BDI 1	354,26	534,93	RA
1.8.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	151,10	1.793,18	BDI 1	2.145,18	324.136,70	RA
1.8.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.803,36	1,53	BDI 1	1,83	19.770,14	RA
1.9.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**25.820,67**	
1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	709,57	6,29	BDI 1	7,52	5.335,97	RA
1.9.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	752,08	6,29	BDI 1	7,52	5.655,64	RA
1.9.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	51,47	53,76	BDI 1	64,31	3.310,04	RA
1.9.4.	Composição	AMAUC022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	11,00	414,55	BDI 1	495,93	5.455,23	RA
1.9.5.	Composição	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	10,00	409,70	BDI 1	490,12	4.901,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE JABORÁ	RUA FREI ALBINO SCHARDONG

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-25 (N DES.)	RUA FREI ALBINO SCHARDONG	JABORÁ / SC	19,63%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RUA FREI ALBINO SCHARDONG									**1.103.607,70**	
1.9.6.	Composição	AMAUC019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO	UN	3,00	323,94	BDI 1	387,53	1.162,59	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JABORÁ / SC
Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500

Assinado de forma digital por JOSE GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS:92845886500
Dados: 2026.05.05 07:58:40 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ GUTTEMBERG REZENDE DE JESUS
CREA/CAU: 074131-6
ART/RRT: 0