

Rua Marechal Deodoro, 772 - Centro
www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500

5220,34 m2

DATA Marco/2022ref. Fev./2022

BDI 0,25

[illegible]

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC

Rua Marechal Deodoro,772 - Centro

www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500

Proprietário : Prefeitura Municipal de Jaborá

OBR/ Preventivo de Incendio : Escola Básica Municipal Alberto Bordin

5220,34 m2

LOC/: Rua Lauro Rupp,2000-Loteamento São Valentin- Jaborá -SC.

DATA Março/2022ref. Fev./2022

BDI 0,25

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	VALOR	BDI	VALOR	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)
					SINAPI		FINAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
5.2	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017,COM MADEIRA DE LEI ,COMP.ESCADAS BLOCO A,3,71M(2X), 1,25=, BLOCO 02-SOTÃO 0,97 E 2,78X(2X0= TOTAL 15,20M	97013	M	15,20	117,70	0,25	147,13	88,28	58,85	2.236,38
2.3	TUBO DE FERRO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 2",PARA COMPLEMENTAÇÃO DO GUARDA CORPO. EM ALVENARIA NAS ESCADAS.LOCAL EM CIMA ESCADA BLOCO A	8113/DEINFR	M	13,68	109,37	0,25	136,71	82,03	54,68	1.870,23
5.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 M/2019_P	99855	m	37,51	111,48	0,25	139,35	83,61	55,74	5.227,02
5.3	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA 5CM	LOCAL	m	5,53	32,50	0,25	40,63	24,38	16,25	224,68
SUB-TOTAL										9.558,31
6	Sistema de Alarme e Detecção									
6.1	ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME.	LOCAL	unidad e	3,00	775,00	0,25	968,75	581,25	387,50	2.906,25
6.2	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO MODELO S	LOCAL	unidad e	1,00	4.953,00	0,25	6.191,25	3.714,75	2.476,50	6.191,25
6.3	AMPLIFICADOR DE SINAL	LOCAL	unidad e	3,00	1.286,00	0,25	1.607,50	964,50	643,00	4.822,50
6.4	ACIONADOR MANUAL SIRENE 80 db push	LOCAL	UNIDA DE	2,00	2.325,00	0,25	2.906,25	1.743,75	1.162,50	5.812,50
6.5	ACIONADOR MANUAL COM SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL(LIGAÇÃO ENTRE OS PERIFÉRICOS VIA CABO)	LOCAL	UNIDA DE	9,00	838,00	0,25	1.047,50	628,50	419,00	9.427,50
6.6	SINALIZADOR SONORO/VISUAL AUTÔNOMO(BATERIA INTERNA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	LOCAL	UNIDA DE	5,00	1.374,00	0,25	1.717,50	1.030,50	687,00	8.587,50
6.7	DETECTOR DE FUMAÇA	LOCAL	UNIDA DE	13,00	469,00	0,25	586,25	351,75	234,50	7.621,25
SUB-TOTAL										45.368,75
7	Central de Gás									
7.1	Central completo p/ 2 cilindros de gas (45 Kg) c/ botijão e instalações.	DEINFRA/43765	unidad e	1,00	7.740,93	0,25	9.676,16	5.805,70	3.870,46	9.676,16
SUB-TOTAL										9.676,16
TOTAL										84.498,89

Edilson Bianchi

Engenheiro Civil

Crea-sc 045799-2

JABORÁ, 30 DE MARÇO DE 2022