



PLANTA BAIXA-PAVTO TÉRREO-CRECHE/DEP.-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA LEVANTADA.....271,32M2

LEGENDA


| | |
|--|-------------|
| BLOCO 01 | |
| ÁREA DA QUADRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA..... | 776,18 M2 |
| BLOCO 02 | |
| ÁREA TOTAL DO BLOCO 01..... | 776,18 M2 |
| ÁREA DA SECRETARIA/SALAS DE AULA..... | 758,30 M2 |
| ÁREA COBERTA DESEMBARQUE ALUNOS..... | 378,92 M2 |
| ÁREA DO ESCOLA PAVTO SUPERIOR..... | 694,34 M2 |
| ÁREA DA ESCOLA PAVTO TÉRREO..... | 956,11 M2 |
| ÁREA DA ESCOLA PAVTO PORÃO..... | 37,05 M2 |
| ÁREA DO REFEITÓRIO..... | 395,95 M2 |
| ÁREA LEVANTADA DO PORÃO-BIBLIOTECA..... | 213,07 M2 |
| ÁREA LEVANTADA DO PAVTO TÉRREO-CRECHE/DEP..... | 227,32 M2 |
| ÁREA LEVANTADA DO SOTÃO-MUSEU..... | 186,07 M2 |
| ÁREA TOTAL DO BLOCO 02..... | 3.708,28 M2 |
| BLOCO 03 | |
| ÁREA LEVANTADA CINARSI DE EDUCAÇÃO FÍSICA..... | 667,23 M2 |
| ÁREA LEVANTADA MEZANINO..... | 31,90 M2 |
| ÁREA TOTAL DO BLOCO 03..... | 698,83 M2 |
| ÁREA TOTAL..... | 5.220,34 M2 |



PLANTA BAIXA- PAVTO SUPERIOR-ESCOLA -BLOCO 02- Escala 1:75
ÁREA LEVANTADA.....661,36 M2



PLANTA BAIXA-PAVTO PORÃO-BIBLIOTECA-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA LEVANTADA.....213,27 M2



PLANTA BAIXA-SOTÃO-BLOCO 02-Escala 1:75
ÁREA LEVANTADA.....186,97 M2

LEGENDA

- LUMINÁRIA COM SENSOR DE PRESENÇA NO TETO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FOCO SIMPLES H= 220 CM
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FOCO SIMPLES H= 220 CM
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO RECARREGÁVEL/AUTÔNOMA DE 3 HORAS E ILUMINAÇÃO DE 3000 LUMENS/INSTALAÇÃO H= 2,80 M
- PLACA INDICATIVA DE SAÍDA 25x16 CM COM SETA DIRECIONAL FIXADA NA PAREDE ALTURA 2,20m
- PLACA INDICATIVA DE SAÍDA 50X32 CM COM SETA DIRECIONAL FIXADA NA PAREDE ALTURA 2,20m
- PLACA DE EMERGÊNCIA DE ABANDONO DE LOCAL A 2,20 M DO PISO ACABADO,DIMENSÃO 25X 16 CM
- PLACA DE EMERGÊNCIA DE ABANDONO DE LOCAL SUSPensa NO TETO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 2x8W, FOCO SIMPLES
- CAPACIDADE EXTINTORA TIPO PQS(ABC) INSTA- CAPACIDADE 4KG, FIXADO EM PAREDE,INSTALADA A 1,60 M NO GATILHO DE ACIONAMENTO
- CAPACIDADE EXTINTORA TIPO H2O CAPACIDADE 10 LITROS, FIXADO EM PAREDE, COM INSTALAÇÃO A 1,60 M NO GATILHO DE ACIONAMENTO
- CAPACIDADE EXTINTORA TIPO CO2(BC),CAPACIDADE CAPACIDADE 5 KG, FIXADO EM PAREDE, COM INSTALAÇÃO A 1,60 M NO GATILHO DE ACIONAMENTO
- ACIONADOR DE ALARME MANUAL ALARME LESS IP66 GABINETE INJETADO EM ABS E ACRÍLICO BASCULANTE FRENTE REMOVÍVEL PARA TROCA DA BATERIA,BOTODIRA DE RETENÇÃO TIPO SICO,ALIMENTAÇÃO 12V-H=1,00 M DO PISO ACABADO
- CENTRAL DE ALARME WIRELESS,SEM FIO COM DOS SISTEMA DIGITAL VIA RÁDIO ALCANÇE DE 30 METROS H= 1,00 M DE ALTURA DO PISO ACABADO TIPO ENDEREÇÁVEL,RISCO LEVE
- DETECTOR DE FUMAÇA SEM FIO SINAL VIA RÁDIO (CAIXA 2X4" TETO)
- SIRENE SINALIZADOR E VISUAL IP66,LUMINOSIDADE DE 30 -35 LUX/1M
- ROTIADOR,TRANSMITIR INFORMAÇÕES COM BATERIA INTERNA SEMFIO
- MODULO CONVERSOR DE FLUXO,COM BATERIA INTERNA 1,5V, DUAS PILHAS AA.
- PLACA CAPACIDADE MÁXIMA DE PESSOAS
- UTILIZAR FITA ANTIDERRAPANTE NA BORDAS DOS DE GRAUS
- PISO CIMENTADO
- PISO CERÂMICO
- PISO DE MADEIRA
- PISO TACO
- PAREDE (CERÂMICA DE PAREDE)
- PAREDE REBOCO
- PAREDE MADEIRA
- TETO FORRO PVC
- TETO FORRO DE MADEIRA
- TETO LAJE
- TUBULAÇÃO DE GÁS QUE SOBE
- TUBULAÇÃO DE GÁS QUE DESCE
- PLACA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS EM SALA DE AULA
- PLACA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS EM SALA DE AULA
- PLACA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS EM SALA DE AULA
- PLACA COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ALUNOS EM SALA DE AULA

ART DE PROJETO: 77464674



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
ÁREA TOTAL LEVANTADA..... 5.220,34 M2

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| DISCIPLINA DO OBRA RUA LAURO RUPP, 2000- LOTEAMENTO SÃO VALENTIM-JABORÁ -SC | DESCRIÇÃO Indicada | PROJETO INC. 02/05 |
| DISCIPLINA DO OBRA RUA LAURO RUPP, 2000- LOTEAMENTO SÃO VALENTIM-JABORÁ -SC | DATA 24.10.2020 | DESENHO EDILSON |
| RESP. PROJETO EDILSON BRANCHI | RESP. EXECUÇÃO | PROPRIETÁRIO |